NÁVRH VÝSADEB:

LISTNATÉ STROMY (celkem 8 ks):

MA ... MALUS SYLVESTRIS / M. FLORIBUNDA (JABLOŇ - okrasná) - 5 ks
PY ... PYRUS CALLERYANA ´CHANTICLEER´ (HRUŠEŇ - okrasná) - 3 ks

LISTNATÉ KEŘE (79 ks):

CS ... Cornus sanguinea (svída, spon 1m) - 9 ks
FI ... Forsythia x intermedia (zlatice, spon 1m) - 14 ks
PHL ... Philadelphus x lemoinei (pustoryl, spon 0,75m) - 14 ks
PC ... Philadelphus coronarius / P.´Virginal´ (pustoryl, spon 1m) - 9 ks
PO ... Phycosarpus opulifolius (tavola, spon 1m) - 4 ks
PY ... Pyracantha coccinea (hlohyně, spon 1m) - 5 ks
WHB ... Weigela x hybrida ´Bristol Ruby´ (vajgélie, spon 0,75m) - 8 ks
WHC ... Weigela florida ´Carnaval´ (vajgélie, spon 0,75m) - 11 ks
WHE ... Weigela florida ´Eva Rathke´ (vajgélie, spon 0,75m) - 5 ks

ZELEŇ - NÁVRH:

- LISTNATÝ STROM - 8 ks
- LISTNATÉ KEŘE - 79 ks
- TRÁVNÍK - 297,2 m2
- ZÁHONOVÉ VÝSADBY - 68,8 m2

NOVÉ TECHNICKÉ PRVKY:

- DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA - 3 ks
- DŘEVĚNÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM - 2 ks
- ODPADKOVÝ KOŠ - 2 ks
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA (DLAŽBA) - 179,8 m2
- POSILOVACÍ PRVKY - 12 ks
- STÍNÍCÍ PLACHTA - 2 ks

AREÁLOVÁ VEDENÍ IS:

- PLYNOVOD
- PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (STAV)
- PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (BUDOUCÍ)

LEGENDA - STAV:

Vegetační bodové prvky:

- LISTNATÉ KEŘE
- JEHLIČNATÉ KEŘE
- LISTNATÉ STROMY
- JEHLIČNATÉ STROMY
- KORUNA DŘEVINY

Vegetační plošné prvky:

- ŽIVÝ PLOT TVAROVANÝ

Zodpovědný projektant:	ING. M. POLACHOVÁ	Ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031	
Vypracoval:	ING. M. POLACHOVÁ		
Investor:	Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín		
Místo:	p.č. 480 v k.ú. Hlučín	Stupeň:	DPS
Akce:	NÁVRH ÚPRAVY PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY	Datum	8/2021
		Měřítko	1:100
Obsah:	SITUACE - OSAZOVACÍ A VYTÝČOVACÍ PLÁN	Paré č.:	Č.výkresu: 06B