



LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÝ OTVOR - ZVĚTŠENÍ
- STÁV. KONSTRUKCE (ZDIVO)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍST.	PLOCHA	STĚNY/STROP	PODLAHA
E.1	KOUPELNA	7,65m ²	obklad (2020mm)	keram. dlažba
P.1	LOŽNICE	21,83m ²	omítka / SDK	PVC

POSTUP PRACÍ:

- Vykližení
- Odpojení el. rozvodů, ZTI a ÚT
- Provedení bouracích prací
- Vysekání drážek pro nové el rozvody
- Montáž konstrukce podlahy,
- montáž nových odpadů a elektro
- Montáž nových obkladů a dlažeb
- Montáž zařizovaicích předmětů
- Úklid pracoviště

POZNÁMKA:

- ROZSAH PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT S POHYBEM A PROVOZEM INVESTORA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VÝBĚRU ZHOTOVITELÉ POŽADOVANÝCH ÚPRAV

INVESTOR:	Fontána p.o., Celní 409/3 748 01 Hlučín IČ: 71197044		
PROJEKTANT:	Jan Vadovič, Jičínská 277/3, Ostrava 700 30		
AKCE:	RE-KCE KOUPELNY V BYTĚ č.5 ul. TVORKOVSKÝCH 9, OSTRAVA	STUPĚŇ PD	DPVZ
VÝKRES:	BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO	1 : 50
		DATUM	01/2022
		Č. VÝKRESU	D1.1-1